

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pomieszczeń sanitarnych i korytarza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mąkolicach

(nazwa obiektu, rodzaj robót)

Mąkolice 96, 95-015 Głowno

(lokalizacja: adres, kod – miejscowość)

Lp.	Podstawa nakładu, element, asortyment, rodzaj i ich lokalizacja, nr rysunku	Szczegółowy opis i wyliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	Korytarz	Demontaż ułożonych płytek podłogowych	m ²	45
		Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek terakotowych o wymiarach 30 cm x 30 cm na posadzce, w dwóch miejscach znajdują się schodki, łącznie 3 stopnie	m ²	45
		Zabudowanie 3 otworów okiennych wraz z wykończeniem gładzią gipsową i dwukrotnym pomalowaniem farbą emulsyjną	szt.	3 (około 7 m ²)
		Wykucie otworu na drzwi w ścianie i zamontowanie drzwi wewnętrznych do pomieszczenia biurowego, wraz z obróbką i wykończeniem	szt.	1 (80 x 200 cm)
		Wykonanie 2 stopni – schodków przed wejściem do drzwi	m ²	3
		Demontaż starych drzwi do łazienki personelu wraz z ościeżnicą i wymianą na nowe drzwi łazienkowe z ościeżnicą	szt.	1 (80 x 200 cm)
		Malowanie sufitu	m ²	45
		Malowanie ścian powyżej lamperii farbą akrylową	m ²	58
		Malowanie ścian - lamperii farbą olejną	m ²	49
2.	Sala przedszkolna	Wymiana zaworów termoregulacyjnych zamontowanych na istniejących grzejnikach	szt.	2
3.	Toaleta	Demontaż ułożonych płytek podłogowych	m ²	14,5

	damska	Demontaż płytek ze ścian	m ²	23,5
		Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek o wymiarach 30 cm x 30 cm na ścianach	m ²	23,5
		Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek o wymiarach 30 cm x 30 cm na posadzce	m ²	14,5
		Nałożenie gładzi gipsowej, zagruntowanie i minimum dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną nawierzchniową sufitu	m ²	14,5
		Nałożenie gładzi gipsowej, zagruntowanie i minimum dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną nawierzchniową ścian ponad płytkami	m ²	18,5
		Demontaż grzejnika żeliwnego 12-żeberkowego	szt.	1
		Montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z termostatem	szt.	1
		Demontaż urządzeń sanitarnych - sedesów	szt.	3
		Demontaż umywalki wraz z armaturą	szt.	1
		Demontaż kabin – przegród toaletowych	szt.	3
		Przeróbka istniejącej murowanej kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem naabinę toaletową dla przedszkolaków, obejmująca demontaż brodzika, przerobienie podejść sanitarnych, zamontowanie lekkich drzwi wahadłowych	szt.	1
		Montaż sedesów ze spłuczką, w tym jedna szt. dla przedszkolaków	szt.	4
		Montaż nowej umywalki wraz z nową armaturą	szt.	1
		Montaż przegród - kabin łazienkowych z drzwiami	m ²	około 7 m ²
		Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i wymianą na nowe drzwi łazienkowe z ościeżnicą	szt.	1 (80 x 200 cm)
4.	Toaleta męska	Demontaż ułożonych płytek podłogowych	m ²	12,5
		Demontaż płytek ze ścian	m ²	40
		Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek o wymiarach 30 cm x 30 cm na ścianach	m ²	40
		Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek	m ²	12,5

	o wymiarach 30 cm x 30 cm na posadzce		
	Nałożenie gładzi gipsowej, zagrunтовanie i minimum dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną nawierzchniową sufitu	m ²	12,5
	Nałożenie gładzi gipsowej, zagrunтовanie i minimum dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną nawierzchniową ścian ponad płytkami	m ²	18
	Demontaż grzejnika żeliwnego 12-żeberkowego	szt.	1
	Montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z termoregulatorem	szt.	1
	Demontaż urządzeń sanitarnych - sedesów	szt.	3
	Demontaż umywalki wraz z armaturą	szt.	1
	Demontaż pisuarów	szt.	3
	Demontaż kabin – przegród toaletowych	szt.	3
	Przeróbka istniejącej murowanej kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem naabinę toaletową dla przedszkolaków, obejmująca demontaż brodzika, przerobienie podejść sanitarnych, zamontowanie lekkich drzwi wahadłowych	szt.	1
	Montaż sedesów ze spłuczką, w tym jedna szt. dla przedszkolaków	szt.	4
	Montaż nowych pisuarów wraz z nową armaturą	szt.	3
	Montaż nowej umywalki wraz z nową armaturą	szt.	1
	Montaż przegród - kabin łazienkowych z drzwiami	m ²	około 7 m ²
	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i wymianą na nowe drzwi łazienkowe z ościeżnicą	szt.	1 (80 x 200 cm)